

GMINA STARE BABICE
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Temat:

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
„POLANY DWÓCH STAWÓW”**

KOD CPV: 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

Obiekt:


**Polana Dwóch Stawów
Zielonki Parcele
ul. Rekreacyjna
dz. nr 377/24**

Inwestor:

**Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice**

Projektant:

Katarzyna Sońta



Data opracowania:

styczeń 2013r.

1. Przedmiot zamówienia

1.1 ławka z oparciem typu „Gdańska” (P.P.H.U. REKORD) - o wymiarach 170x80x38 cm

Wysokość siedziska 43 cm, szer. siedziska 39 cm. Podstawa ławki wykonana z odlewu żeliwnego. Odlew zabezpieczony farbą podkładową i pomalowany farbą chlorokauczukową. Siedzisko wykonane z desek świerkowych, impregnowanych i malowanych natryskowo trzykrotnie lakierobejcą w kolorze mahoniowym. Każda deska fazowana od strony reprezentacyjnej na wszystkich czterech krawędziach. Każda deska jest przytwierdzona do odlewów żeliwnych za pomocą czterech śrub zamkowych M5.

1.2 Kosz na śmieci (firma ZANO, nr kat. 03.036) o pojemności 40l;

Wysokość od powierzchni ziemi 118 cm, wysokość z odcinkiem kotwiącym 168 cm, szerokość 55 cm, waga 18 kg; wykonany z profili stalowych, rur stalowych i blachy perforowanej w kolorze czarnym.

1.3 Tablica informacyjna PROW – o wymiarach 125 x70 cm,

Wykonana z materiałów o wysokiej odporności na UV, wysokie temperatury i inne czynniki atmosferyczne. Wszystkie elementy wyposażenia muszą zachować minimum takie wymiary jak i minimum tą samą jakość materiałów, minimum takie funkcje jak w specyfikacji technicznej.

2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Oprócz samego wykonania robót składających się na montaż wyposażenia, na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace:

Prace towarzyszące:

- usuwanie z terenu robót wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcę
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie
- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności cywilnej.

Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia itd.)

- usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek transportu urządzeń na teren montażu
- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usunięcie tych zabezpieczeń.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.

Urządzenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć je w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. Elementy wyposażenia

Elementy wyposażenia muszą spełniać następujące wymogi:

Wszystkie zastosowane przez wykonawcę urządzenia muszą być zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych)
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji)
- Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa)
- Parametrów technicznych (np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.)
- Parametrów bezpieczeństwa użytkowania
- wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych)

Elementy wyposażenia muszą mieć gwarancje na 36 miesięcy, serwis pogwarancyjny.

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Roboty zmechanizowane należy wykonywać sprzętem o gabarytach umożliwiającym przemieszczanie się bez uszkodzania drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczania gruntu.

6. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.

7. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

8. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełnioną kontrolę robót i jakości materiałów.

Kontroli podlega:

- jakość dostarczonych wyrobów
- prawidłowość montażu i zgodność z projektem

9. Odbiór robót

Przedmiotem odbioru końcowego jest cały zakres robót.