

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Wykończ. posadzek	Wykończ. ścian
01	Pokój szkoleniowy	96,20	Płytka gresowa	Farba silikatowa
02	Wiatrołap	2,79	Płytka gresowa	Farba silikatowa
03	Jadalnia	9,10	Płytka ceramiczna	Farba silikatowa
04	WC dla niepełnospr.	7,36	Płytka ceramiczna	Płytka ceramiczna
05	Węzeł san.damski	5,28	Płytka ceramiczna	Płytka ceramiczna
06	Węzeł san.męski	5,24	Płytka ceramiczna	Płytka ceramiczna
07	Pokój biurowy	11,90	Płytka gresowa	Farba silikatowa
08	Dyżurka	28,5	Płytka gresowa	Farba silikatowa
09	Wiatrołap	3,46	Płytka gresowa	Farba silikatowa
10	Kotłownia	8,14	Posadzka przemysłowa	Farba silikatowa
11	Szatnia czysta	17,60	Płytki gresowe	Farba silikatowa
12	Natryski/umywalnia	12,10	Płytka ceramiczna	Płytka ceramiczna
13	Węzeł sanitarny	12,05	Płytka ceramiczna	Płytka ceramiczna
14	Szatnia brudna	15,84	Płytka gresowa	Farba silikatowa
15	Magazyn	18,80	Płytka gresowa	Farba silikatowa
16	Suszenie węży	2,98	Płytka gresowa	Farba silikatowa
17	Suszenie ubrań	2,73	Płytka gresowa	Farba silikatowa
18	Pom.porządkowe	2,25	Płytka gresowa	Płytka ceramiczna
19	Szatnia dla gości	8,74	Płytka gresowa	Farba silikatowa
20	Korytarz	24,60	Płytka gresowa	Farba silikatowa
21	Korytarz	19,25	Płytka gresowa	Farba silikatowa
22	Stan.wozów straż.	255,60	Posadzka przemysłowa	Farba silikatowa

OZNACZENIA:

- REI-60 - ściana przeciwpożarowa
- ściany projektowane - beton komórkowy
- ściany projektowane - bloki wapienno-piaskowe
- rdzenie żelbetowe
- izolacja - wełna mineralna
- mineralna płyta izolacyjna
- ściany istniejące - do wyburzenia
- ściany istniejące - do pozostawienia
- ściany karton-gips
- K1 o - pion odpowietrzające kanalizację
- transfer powietrza - podcięcie lub kratka w drzwiach, nawietrznik w oknie
- grzejniki
- pion wentylacyjny zakończony dachową nasadą
- nawietrzak podsufitowy
- czerpnia ścienna

ŚCIANY PROJEKTOWANE:

A

0,5 cm	wyprawa silikatowa
15 cm	wełna mineralna
24 cm	beton komórkowy
0,5 cm	tynk cementowo-wapienny

B

0,5 cm	tynk cementowo-wapienny
24 cm	cegła pełna
12 cm	płyta izolacyjna
0,5 cm	tynk cementowo-wapienny

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

Nazwa i adres inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Borzęcinie Dużym, przy ul. Warszawskiej 28B, dz. nr ew. 870/1, 868/8 obręb 180207_2.0004 Borzęcin Duży, jednostka ewid.: 180207_2, Gmina Stare Babice		Data: XII 2013
Inwestor:	Gmina Stare Babice		Skala 1:50
Adres inwestora:	ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice	Branża: Etap:	Nr rys. A - PW - 01
Temat rysunku:	Rzut parteru	ARCH / PB	
Projektant:	mgr inż. arch. Iwonna Wencius-Kowalska	Nr uprawnień: 217/74/Łw	Podpis:
Asystent:	mgr inż. Beata Koper		Podpis: