


PRZEKRÓJ B - B



A	
Płyta gresowa (wg opisu na rzucie)	
Warstwa wyrównawcza 5 mm	
Styropian 10 cm	
Folia PE 0,2 mm	
Wylewka wyrównawcza 10 cm	
Podsyпка piaskowa 15 cm	
Podsyпка żwirowa 15 cm	
Grunt rodzimy	

C	
Tynk gipsowy	
Beton komórkowy 24 cm	
Wetna mineralna 5 cm	
Wyprawa siłkatowa	

C*	
Tynk gipsowy	
Błoczek betonowy fundamentowy 24 cm	
Styropian 5 cm	
Wyprawa siłkatowa	

D	
Blacha w pasach	
Laty	
Komnaty	
Folia wysokoparoprzepuszczalna	
Wetna pomiędzy krokwiami	
Krokwie	
Wetna 5 cm pomiędzy rusztem stalowym	
Parotizacja	
Płyta gipsowo - kartonowa	

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"				
Nazwa i adres inwestycji:	Przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Borzechowie, ul. 2000 Borzech Dąbrz, Jednostka ewid. 14007, 2 bina 5 Star Babice	Data:		XII 2013
Inwestor:	Gmina Star Babice	Skala 1:50		
Adres inwestycji:	ul. Rynek 32, 05-082 Star Babice	Branka / Etap		Nr rys. A - PW - 05
Temat rysunku:	Przekrój B-B	Arch / PB		Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Wiktoria Wencius-Kowalska	Nr uprawnień:		2177/4/Lw
Asystent:	mgr inż. Beata Koper			Podpis: