

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ul. Janowskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Lachtorzew gmina Stare Babice.
ADRES INWESTYCJI : Ul. Janowskiego miejscowość Lachtorzew
INWESTOR : Gmina Stare Babice
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2017

SPORZĄDZIŁ:

SPRAWDZIŁ:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej ul. Janowskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Lachtorzew gmina Stare Babice.					
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze CPV 4510000-8			
1		Obsługa geodezyjna budowy	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		88	m	88,000	
				RAZEM	88,000
3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1		5,3	m ³	5,300	
				RAZEM	5,300
4	KNNR 6 0803-02	Rozebranie nawierzchni istniejącego zjazdu z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1		14	m ³	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość określoną przez oferenta	m ³		
d.1		14	m ³	14,000	
				RAZEM	14,000
2		Roboty ziemne CPV 45111000-8			
7	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków	m ²		
d.2		46	m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
8	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi i korzeni na odległość przyjętą przez oferenta	mp		
d.2		2,0	mp	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²		
d.2		170	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
10	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.2		188	m ²	188,000	
				RAZEM	188,000
11	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI Krotność = 1,67	m ²		
d.2		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
12	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m ³		
d.2		89,4	m ³	89,400	
				RAZEM	89,400
13	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalszą odległość określi oferent	m ³		
d.2		89,4	m ³	89,400	
				RAZEM	89,400
3		Krawężniki CPV 45233140-2			
14	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m ³		
d.3		5,8	m ³	5,800	
				RAZEM	5,800
15	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	analogia	88	m	88,000	
				RAZEM	88,000
4		Chodniki			
16	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4		170	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
17	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		170	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
18	KNNR 6 0502- d.4 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 170	m ² m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
5		Zjazdy			
19	KNNR 6 0103- d.5 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 15	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
20	KNNR 6 0112- d.5 06	Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 15	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
21	KNNR 6 0113- d.5 02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm 15	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
22	KNNR 6 0502- d.5 03	Zjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 15	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
6		Zieleń			
23	KNR 2-21 d.6 0213-01 0213- 02	Rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm 68	m ² m ²	68,000	
				RAZEM	68,000
24	KNR 2-21 d.6 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 68	m ² m ²	68,000	
				RAZEM	68,000
25	KNR 2-21 d.6 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 68	m ² m ²	68,000	
				RAZEM	68,000