


Szczegóły konstrukcyjne

Skala 1:10



Droga gminna

oznaczona w MPZP symbolem 3KDL

w miejscowości Blizna Łaszczyńskiego

GMINA STARE BABICE

Legenda:

Konstrukcja jezdni

- ① Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
- ② Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7cm
- ③ Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm
- ④ Kruszywo stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm
- ⑤ Krawężnik betonowy o wym. 15x30
- ⑥ Podsypka cem. - piask. 1:8 gr. 3cm
- ⑦ Ława betonowa (C8/10) z oporem

Konstrukcja chodnika

- ⑧ Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary gr. 6cm
- ⑥ Podsypka cem. - piask. 1:8 gr. 3cm
- ⑨ Warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm
- ⑩ Obrzeże betonowe o wym. 8x30 wg

Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice			Nr Umowy: 260/2016
Objekt: Droga gminna oznaczona w MPZP symbolem 3KDL w miejscowości Blizna Łaszczyńskiego odc.: od km 0+000 do km 0+356,17			Branża: Drogowa
Treść rysunku: Szczegóły konstrukcyjne			Skala: 1:10
Projektował: mgr inż. Robert Bartonowicz MAZ/0002/POOK/03	Sprawdził: mgr inż. Rafał Muszyński MAZ/0309/PWOD/14	Data: Luty 2018	Nr rysunku: 5