

Przekrój normalny

Skala 1:50

Droga gminna

oznaczona w MPZP symbolem 3KDL
w miejscowości Blizna Łaszczyńskiego
GMINA STARE BABICE


Legenda:

Konstrukcja jezdni

- | | | |
|---|--|----------|
| ① | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S | gr. 5cm |
| ② | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W | gr. 7cm |
| ③ | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 | gr. 20cm |
| ④ | Kruszywo stab. cementem Rm=2,5 MPa | gr. 15cm |
| ⑤ | Krawężnik betonowy o wym. 15x30 | |
| ⑥ | Podsypka cem. - piask. 1:8 | gr. 3cm |
| ⑦ | Ława betonowa (C8/10) z oporem | |

Konstrukcja chodnika

- | | | |
|---|---|----------|
| ⑧ | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary | gr. 6cm |
| ⑥ | Podsypka cem. - piask. 1:8 | gr. 3cm |
| ⑨ | Warstwa odsączająca z pospółki | gr. 10cm |
| ⑩ | Obrzeże betonowe o wym. 8x30 wg | |



| | | | |
|--|---|------------------------|------------------------------|
| Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice | | | Nr Umowy: 260/2016 |
| Obiekt: Droga gminna oznaczona w MPZP symbolem 3KDL w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego odc.: od km 0+000 do km 0+356,17 | | | Branża: Drogowa |
| Treść rysunku: Przekrój normalny | | | Skala: 1:50 |
| Projektował: mgr inż. Robert Bartonowicz MAZ/0002/POOK/03 | Sprawdził: mgr inż. Rafał Muszyński MAZ/0309/PWOD/14 | Data: Luty 2018 | Nr rysunku: 4 |