




Skala 1:50



Skala 1:50



Skala 1:10



GMINA STARE BABICE

Legenda:

Konstrukcja zjazdu

- | | |
|---|----------|
| ① Nawierzchnia z kostki betonowej, czerwonej | gr. 8cm |
| ② Podosypka cem. – piasek. 1 : 8 | gr. 3cm |
| ③ Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/31,5 | gr. 15cm |
| ④ W-ła odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) | gr. 10cm |
| ⑤ Opornik drogowy 12 x 25 x 100 | |

Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice		Nr Umowy: 260/2016	
Opis: Droga gminna oznaczona w MPZP symbolem 3KDL w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego odc.: od km 0+000 do km 0+356,17		Branża: Drogowa	
Treść rysunku: Zjazdy		Skala: 1:50, 1:10	
Projektował: mgr inż. Robert Bartoniowicz MAZ/0002/P00K/03	Sprawdził: mgr inż. Rafał Muszyński MAZ/0309/PW00/14	Data: Luty 2018	Nr rysunku: 6