
P.P. 87,00 m n.p.m.
Rzędne terenu
Rzędne dna kanału
Zagłębienie dna kanału
Spadki i długości
Średnica, materiał
Odległości, długości
Zmiana trasy
i~0,3%
L~708m
i~0,2%
L~461m
L~27m
Rura Dz315 x 9,2 PVC-U kl.S SDR34 SN8
proj. przewód tłoczny Dz125 PE do W2 na istniejącym przepuście Ø0,8m
proj. zbiornik retencyjny Z2 wg rys.8
proj. separator koalescencyjny SP2
proj. studzienka kanalizacyjna Ø0,6m przykryta włazem Ø0,6m kl.D400
proj. podł. Ø200 wpustu
podsypka z piasku
1000
100

Projektowana kanalizacja deszczowa
Dz315x9,2 PVC-U kl.S SDR34 SN8
Dz200x5,9 PVC-U kl.S SDR34 SN8
i~2-3‰, L_{Dz315}~1196m, L_{Dz200}~82m

- kanał Dz315x9,2 PVC-U kl.S SDR34 SN8 L~1196,0m
- przyłączenie wpustów drogowych Dz200x5,9 PVC-U kl.S SDR34 SN8 L~82,0m
- 43 studzienki Ø6m z włazem D400
- 39 studzienek osadnikowych Ø5m z wpustem drogowym

UWAGI:

1. RUROCIĄG UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE Gr. 15 cm. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR;
2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
3. RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA SĄ WARTOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI DOKŁADNE WARTOŚCI USTALIĆ PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

Wykonawca projektu: **Usługi Projektowe - Krystyna Szarlik** **ul. Przechodnia 12, Blizne Łaszczyńskiego**		Inwestor: **Wójt Gminy Stare Babice** **ul. Rynek 32** **05-082 Stare Babice**	
Inwestycja:	**Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię ulicy Lutosławskiego w Klaudynie, gm. Stare Babice**		
Tytuł:	**Profil podłużny kanału deszczowego od pompowni "Lutosławskiego" do studzienki S_D56**		
Projektant:	**mgr inż. Elżbieta Kozłowska** **Upr. nr St-708/87**		
Opracował:	**mgr inż. Krystyna Szarlik**		
Sprawdzający:	**mgr inż. Paweł Antczak** **Upr. nr MAZ/0575/PBS/17**		
Projekt budowlany	Data: **10.10.2018 r.**	Skala: **1:100/1000**	Rys. **4**